

**Варианты услуги ООО «ПИ Башжилкоммунпроект»  
по проверке сметы на капитальный ремонт наружного освещения  
населённых пунктов**

1. Проверка сметы на капитальный ремонт наружного освещения населённых пунктов на соответствие шаблону, согласованному с ГосЭкспертизой (без направления на ГосЭкспертизу).  
Стоимость – 1 500 руб.
2. Проверка сметы на капитальный ремонт наружного освещения населённых пунктов и направление ее на ГосЭкспертизу.  
Стоимость – 2 000 руб. + стоимость услуг ГАУ Госэкспертиза РБ.
3. Подготовка сметы по представленным материалам и прохождение ГосЭкспертизы - проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта наружного освещения населённых пунктов.  
Стоимость – 3 500 руб. + стоимость услуг ГАУ Госэкспертиза РБ.

# Договор на проверку смет

г. Уфа

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Проектный институт Башжилкоммунпроект", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Филатова Н.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и

\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. Предмет договора

1.1 Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги по проверке сметы на капитальный ремонт наружного освещения населённых пунктов \_\_\_\_\_ муниципального района \_\_\_\_\_ район Республики Башкортостан» на соответствие шаблону, (далее – услуга), а заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Срок оказания услуг с «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

1.3. Срок оказания услуг может продлеваться без дополнительного согласования между сторонами на период задержки передачи сметы на капитальный ремонт наружного освещения населённых пунктов, указанных в п. 1.1. настоящего договора (далее проверка смет) и/или устранения заказчиком замечаний Исполнителя.

## 2. Права и обязанности сторон по договору

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. передать по накладной Исполнителю на проверку сметы и иные необходимые документы;

2.1.2. незамедлительно устранять выявленные Исполнителем и переданные Заказчику замечания;

2.1.3. оплатить Исполнителю оказанные услуги.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. провести проверку смет;

2.2.2. незамедлительно информировать Заказчика о выявленных недостатках и выдавать соответствующие замечания;

2.2.3. обеспечить сохранность переданных Заказчиком документов;

2.2.4. уведомить заказчика о завершении проверки смет; передать по накладной Заказчику прошедшие проверку сметы для дальнейшего направления в Государственное автономное учреждение Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан;

2.2.5. подготовить и передать Заказчику акт об оказанных услугах.

## 3. Стоимость услуг

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 1 500 (Одна тысяча пятьсот) руб. НДС не облагается.

3.2. Оплата осуществляется на основании акта об оказанных услугах в течение 5 (Пяти) дней с момента его подписания.

3.3. В случае уклонения Заказчика от подписания акта по истечении 5 (Пяти) дней с момента передачи акта об оказанных услугах, услуги считаются оказанными надлежащим образом и подлежат оплате на основании односторонне подписанного Исполнителем акта.

## 4. Ответственность сторон

4.1. В случае просрочки оказания услуг Исполнитель несет ответственность в размере 0,1% от стоимости услуг по настоящему договору за каждый день просрочки.

4.2. В случае просрочки оплаты оказанных услуг Заказчик несет ответственность в размере 0,1% от стоимости услуг по настоящему договору за каждый день просрочки.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности, если докажут, что просрочка допущена не по их вине или является следствием непреодолимой силы.

## 5. Антикоррупционная оговорка

5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым

лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

5.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу представить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

5.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, Другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения».

#### **6. Заключительные положения**

6.1. Во всем, что не установлено настоящим договором стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.3. Все споры между сторонами урегулируются в досудебном претензионном порядке. В случае если спор не удастся урегулировать в досудебном порядке, то он передается на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан.

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

#### **Исполнитель**

ООО «ПИ Башжилкоммунпроект»  
450001, г. Уфа, Комсомольская, д. 23/1  
ОГРН 1170280040754;  
ИНН 0278931404; КПП 027801001;  
р/с 40702810206000003231 в Башкирском  
отделении № 8598 Сбербанка России, г. Уфа  
к/с 30101810300000000601; БИК 048073601

#### **Заказчик**

Директор \_\_\_\_\_ **Н.В. Филатов**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Договор**  
**на проверку смет и прохождение государственной экспертизы**

г. Уфа

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "Проектный институт Башжилкомунпроект"**, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Филатова Н.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и

\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1 Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги по проверке сметы на капитальный ремонт наружного освещения населённых пунктов \_\_\_\_\_ муниципального района \_\_\_\_\_ район Республики Башкортостан» и направлению ее в Государственное автономное учреждение Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан, (далее – услуга), а заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Срок оказания услуг с «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

1.3. Срок оказания услуг может продлеваться без дополнительного согласования между сторонами на период задержки передачи сметы на капитальный ремонт наружного освещения населённых пунктов, указанных в п. 1.1. настоящего договора (далее проверка смет) и/или устранения заказчиком замечаний Исполнителя.

**2. Права и обязанности сторон по договору**

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. передать по накладной Исполнителю на проверку сметы и иные необходимые документы;

2.1.2. незамедлительно устранять выявленные Исполнителем и переданные Заказчику замечания;

2.1.3. оплатить Исполнителю оказанные услуги;

2.1.4. оплатить услуги Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта путем перечисления стоимости этих услуг на расчетный счет Исполнителя на основании перевыставленного счета.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. провести проверку смет;

2.2.2. незамедлительно информировать Заказчика о выявленных недостатках и выдавать соответствующие замечания;

2.2.3. обеспечить сохранность переданных Заказчиком документов;

2.2.4. направить сметы в Государственное автономное учреждение Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан после оплаты Заказчиком перевыставленного счета на по проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта;

2.2.5. уведомить заказчика о завершении проверки смет и их направлении в Государственное автономное учреждение Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан;

2.2.6. подготовить и передать Заказчику акт об оказанных услугах после получения положительного Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан.

**3. Стоимость услуг**

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 2 000 (Две тысячи) руб. НДС не облагается.

3.2. Оплата осуществляется в следующем порядке

\_\_\_\_\_% после направления сметы в Государственное автономное учреждение Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта

\_\_\_\_\_% после получения положительного заключения Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан

3.3. В случае уклонения Заказчика от подписания акта по истечении 5 (Пяти) дней с момента передачи акта об оказанных услугах, услуги считаются оказанными надлежащим образом и подлежат оплате на основании односторонне подписанного Исполнителем акта.

#### **4. Ответственность сторон**

4.1. В случае просрочки оказания услуг Исполнитель несет ответственность в размере 0,1% от стоимости услуг по настоящему договору за каждый день просрочки.

4.2. В случае просрочки оплаты оказанных услуг Заказчик несет ответственность в размере 0,1% от стоимости услуг по настоящему договору за каждый день просрочки.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности, если докажут, что просрочка допущена не по их вине или является следствием непреодолимой силы.

#### **5. Антикоррупционная оговорка**

5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

5.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу представить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

5.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, Другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения».

#### **6. Заключительные положения**

6.1. Во всем, что не установлено настоящим договором стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.3. Все споры между сторонами урегулируются в досудебном претензионном порядке. В случае если спор не удастся урегулировать в досудебном порядке, то он передается на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан.

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

**Исполнитель**

**Заказчик**

ООО «ПИ Башжилкоммунпроект»  
450001, г. Уфа, Комсомольская, д. 23/1  
ОГРН 1170280040754;  
ИНН 0278931404; КПП 027801001;  
р/с 40702810206000003231 в Башкирском  
отделении № 8598 Сбербанка России, г. Уфа  
к/с 30101810300000000601; БИК 048073601

Директор \_\_\_\_\_ **Н.В. Филатов**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Договор  
оказания услуг по разработке сметы и прохождению государственной экспертизы**

г. Уфа

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "Проектный институт Башжилкоммунпроект"**, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Филатова Н.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и

\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1 Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги по прохождению проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта наружного освещения населённых пунктов \_\_\_\_\_ муниципального района \_\_\_\_\_ район Республики Башкортостан», (далее – услуга), а заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Срок оказания услуг с «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

1.3. Срок оказания услуг может продлеваться без дополнительного согласования между сторонами на период предоставления исходных данных, необходимых для оказания услуг по настоящему договору и устранения Заказчиком замечаний Исполнителя.

**2. Права и обязанности сторон по договору**

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. передать Исполнителю исходные данные необходимые для подготовки сметы на капитальный ремонт наружного освещения населённых пунктов, указанных в п. 1.1. настоящего договора;

2.1.2. устранять выявленные Исполнителем замечания.

2.1.3. оплатить оказанные услуги.

2.1.4. оплатить услуги Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта путем перечисления стоимости этих услуг на расчетный счет Исполнителя на основании перевыставленного счета.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. подготовить сметы на капитальный ремонт наружного освещения населённых пунктов, указанных в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с требованиями Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан;

2.2.2. незамедлительно информировать Заказчика о выявленных недостатках и выдавать соответствующие замечания;

2.2.3. обеспечить сохранность переданных Заказчиком документов;

2.2.4. направить сметы в Государственное автономное учреждение Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан после оплаты Заказчиком перевыставленного счета на по проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта;

2.2.5. информировать заказчика о ходе подготовки смет и проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта;

2.2.6. после получения положительного заключения Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан подготовить и передать Заказчику акт об оказанных услугах.

**3. Стоимость услуг**

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 3 500 (Три тысячи пятьсот) руб. НДС не облагается.

3.2. Оплата осуществляется на основании акта об оказанных услугах в течение 5 (Пяти) дней с момента его подписания.

3.3. В случае уклонения Заказчика от подписания акта по истечении 5 (Пяти) дней с момента передачи акта об оказанных услугах, услуги считаются оказанными надлежащим образом и подлежат оплате на основании односторонне подписанного Исполнителем акта.

#### 4. Ответственность сторон

4.1. В случае просрочки оказания услуг Исполнитель несет ответственность в размере 0,1% от стоимости услуг по настоящему договору за каждый день просрочки.

4.2. В случае просрочки оплаты оказанных услуг Заказчик несет ответственность в размере 0,1% от стоимости услуг по настоящему договору за каждый день просрочки.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности, если докажут, что просрочка допущена не по их вине или является следствием непреодолимой силы.

#### 5. Антикоррупционная оговорка

5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

5.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу представить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

5.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, Другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения».

#### 6. Заключительные положения

6.1. Во всем, что не установлено настоящим договором стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.3. Все споры между сторонами урегулируются в досудебном претензионном порядке. В случае если спор не удастся урегулировать в досудебном порядке, то он передается на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан.

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

#### Исполнитель

ООО «ПИ Башжилкоммунпроект»  
450001, г. Уфа, Комсомольская, д. 23/1  
ОГРН 1170280040754;  
ИНН 0278931404; КПП 027801001;  
р/с 40702810206000003231 в Башкирском  
отделении № 8598 Сбербанк России, г. Уфа  
к/с 30101810300000000601; БИК 048073601

#### Заказчик

Директор \_\_\_\_\_ **Н.В. Филатов**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## Памятка по загрузке документации на Государственную экспертизу

Необходимо представить документы:

1. **Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта с пересчетом в текущие цены с индексами изменения сметной стоимости согласно прил.№3 к приказу Госстроя РБ от 30.10.2018 №334 (IV квартал 2018 г.):**
  - а) Если есть демонтажные работы, то по приложению №3 К=5,82 (п.1.8);
  - б). Если нет демонтажа, то по приложению №1 п. 3.7.1. ж/б опоры, п. 6.1 металлические опоры;
  - в). Электрооборудование по письму Минстроя России от 15.11.2018 г.№ 45824-2В/09 приложение №4 п.30;
  - г). По дополнительным затратам должно быть письмо от главного распорядителя бюджетных средств;
  - д). Стоимость достоверности определения сметной стоимости К=5,07;
  - е). НДС – 20%.
2. **Локальные сметные расчеты** в соответствии с предложенным шаблоном;
3. **Задание на проектирование** с учетом действующих нормативных документов (сметы в редакции 2014 года с изменениями И2(б); приказ Госстроя РБ от 30.10.2018 № 334);
4. **Акт технического осмотра объекта** с указанием перечня работ, которые необходимо выполнить;
5. **Дефектная ведомость**, утвержденная заказчиком;
6. **Ведомость объемов работ**, утвержденная заказчиком;
7. **Информационно-удостоверяющие листы (ИУЛ)**, подготовленные по форме согласно приложению «В» к ГОСТ 2.051-2013 «ЕСКД. Электронные документы. Общие положения»;
8. **Копию сметы на проектные работы;**
9. **Проект со спецификацией для проверки объемов работ** на новое строительство, включая схему освещения населенного пункта;
10. **Прайс-листы** на применяемые материалы, утвержденные заказчиком;
11. **Приказ о назначении или доверенность на лицо, подписывающее представленную на проверку сметную документацию;**
12. **Решение главного распорядителя средств бюджета Республики Башкортостан/ муниципального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект** (информация в форме письма или в другой форме о предполагаемых источниках и объёмах финансирования строительства объекта капитального строительства, предусмотренных решением о бюджете, либо внебюджетных источниках).

Заказчик Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан\*\*  
(наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 246,47 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » \_\_\_\_\_ 2019 г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт системы наружного освещения подходов к МБОУ Школа №1 по улице Ленина д.1 городского округа город Уфа Республики Башкортостан\*\*  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2019г. (База 2001г. в редакции 2014г. с изм.И2(6))

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты</b>							
1	01	Образец освещения	14,82	7,77	15,68		38,27
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты"</b>			<b>14,82</b>	<b>7,77</b>	<b>15,68</b>		<b>38,27</b>
<b>Глава 8. Технический надзор</b>							
2	Приложение к письму № 12-11/0038 от 06.02.2013г.	Содержание службы заказчика (застройщика) 2,14%				0,82	0,82
<b>Итого по Главе 8. "Технический надзор"</b>						<b>0,82</b>	<b>0,82</b>
<b>Глава 9. Проектные и изыскательские работы</b>							
3	Договор	Проектные работы					
4	Договор	Экспертиза 12000/5,07/1,2				1,97	1,97
<b>Итого по Главе 9. "Проектные и изыскательские работы"</b>						<b>1,97</b>	<b>1,97</b>
<b>Итого по Главам 1-9</b>			<b>14,82</b>	<b>7,77</b>	<b>15,68</b>	<b>2,79</b>	<b>41,06</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
<b>Всего по сводному расчету</b>			<b>14,82</b>	<b>7,77</b>	<b>15,68</b>	<b>2,79</b>	<b>41,06</b>
<b>Строки за итогами</b>							
5	Приказ Госстроя РБ от 30 октября 2018г. №334	Итого СМР в текущих ценах 2019г. с кСМР=5,82; кОбор=3,92	86,25	45,22	61,47		192,94
Прочие затраты в текущих ценах :							
6		Технадзор				4,13	4,13

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Письмо Минстроя РФ от 04.04.2018 г. № 13606-ХМ/09	Проектные работы К=3,83					
8	Договор	Экспертиза К=5,07				8,33	8,33
9		Итого прочие в текущих ценах 2019г.				12,46	12,46
Налоги и обязательные платежи							
10	МДС 81-35.2004	НДС - 20%	17,25	9,04	12,29	2,49	41,07
11		Всего по сводному сметному расчёту в текущих ценах 2019г.	103,5	54,26	73,76	14,95	246,47

Директор мастерской: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

## Общие пояснения

1. \*\* - название приведено в качестве образца
2. Затраты на строительный контроль (технадзор) п.6 необходимо подтвердить письмом заказчика
3. Непредвиденные затраты при капитальном ремонте не учитываются
4. Затраты на проектные работы п.3 необходимо подтвердить сметой

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы наружного освещения подходов к МБОУ Школа №1 по улице Ленина д.1 городского округа город Уфа Республики Башкортостан\*\*  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 38,267 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 14,815 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 7,771 тыс. руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ 15,681 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,652 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 95,66 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019г. (База 2001г. в редакции 2014г. с изм. И2(6))

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Наружное освещение</b>												
Демонтажные работы												
1	<b>ТЕРп67-4-5</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) <i>НР (2 руб.): 85% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,01	183,93 181,4	2,53 1,31		2	2			17,89	0,18
2	<b>ТЕР33-04-042-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок односоечных (1 опора) <i>НР (16 руб.): 105% от ФОТ СП (9 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	65,54 9,29	56,25 6,17		66	9	57 6		0,81	0,81

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установка ж/б опор												
3	<b>ТЕР33-04-003-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) <i>НР (57 руб.): 105% от ФОТ СП (28 руб.): 60%*0.85 от ФОТ</i>	1	193,87 42,56	110,16 10,94	41,15	194	43	110 11	41	3,8	3,8
4	<b>ТССЦ-403-2118</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Стойка опоры: СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) (шт.)	1	1246,55		1246,55	1247			1247		
5	<b>ТЕР05-01-062-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Бетонирование свай (1 м3 конструктивного объема свай) <i>55,69 = 244,59 - 0,15 x 1 259,31 НР (9 руб.): 130% от ФОТ СП (5 руб.): 80%*0.85 от ФОТ</i>	0,5	55,69 7,43	48,26 5,72		28	4	24 3		0,64	0,32
Уд	1. 103-0576	<i>Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 377 мм, толщина стенки 12 мм, (м)</i>	0,15 0,075	1259,31		1259,31	94,45			94,45		
6	<b>ТССЦ-401-0006</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	0,5	416,33		416,33	208			208		
Установка металлических опор												
7	<b>ТЕР33-04-003-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим.</i>	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) <i>НР (57 руб.): 105% от ФОТ СП (28 руб.): 60%*0.85 от ФОТ</i>	1	193,87 42,56	110,16 10,94	41,15	194	43	110 11	41	3,8	3,8
8	<b>ТССЦ-201-8297</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Опора силовая прямостоечная трубчатая, марка: СП-300-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.058.000) (шт.)	1	9182,12		9182,12	9182			9182		
9	<b>ТЕР05-01-062-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Бетонирование свай (1 м3 конструктивного объема свай) <i>55,69 = 244,59 - 0,15 x 1 259,31 НР (9 руб.): 130% от ФОТ СП (5 руб.): 80%*0.85 от ФОТ</i>	0,5	55,69 7,43	48,26 5,72		28	4	24 3		0,64	0,32
Уд	1. 103-0576	<i>Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 377 мм, толщина стенки 12 мм, (м)</i>	0,15 0,075	1259,31		1259,31	94,45			94,45		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>ТССЦ-401-0006</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	0,5	416,33		416,33	208			208		
Установка деревянных опор												
11	<b>ТЕР33-04-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных (1 опора) <i>НР (49 руб.): 105% от ФОТ СП (24 руб.): 60%*0.85 от ФОТ</i>	1	197,23 35,5	107,53 10,94	54,2	197	36	108 11	53	3,17	3,17
12	<b>ТССЦ-102-0276</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр</i>	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 9,5 м (м3)	1	824,67		824,67	825			825		
Кабельные изделия												
Для СИП-4												
13	<b>ТЕР33-04-008-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) <i>1 214,38 = 1 532,98 - 6 x 53,10 НР 105% от ФОТ СП 60%*0.85 от ФОТ</i>	0,001	1214,38 405,19	659,5 77,95	149,69	1		1		34,9	0,03
Уд	1. 509-0181	Зажимы К-СФ-1, (шт.)	6 0,006	53,1		53,1	0,32			0,32		
14	<b>ТЕР33-04-008-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-008-01 (1 опора) <i>НР (5 руб.): 105% от ФОТ СП (3 руб.): 60%*0.85 от ФОТ</i>	1	163,05 4,42	8,36 0,85	150,27	163	4	8 1	151	0,39	0,39
15	<b>ТССЦ-502-0875</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2x16- 0,6/1,0 (1000 м)	0,001	11574,63		11574,63	12			12		
Для СИП-2												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	<b>ТЕР33-04-017-01</b> Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	0,001	11230,65 784,84	3155,31 477,76	7290,5	11	1	3	7	65,24	0,07
17	<b>ТЕР33-04-017-03</b> Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 (1 опора) НР (35 руб.): 105% от ФОТ СП (17 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	1	355,74 19,19	93,48 14,13	243,07	356	19	93 14	244	1,53	1,53
18	<b>Прайс-лист</b>	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х16+1х16-0,6/1,0 (м) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1	8,22 57,39/1,2/5,82			8					
Оборудование												
19	<b>ТЕР33-04-014-02</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) НР (38 руб.): 105% от ФОТ СП (18 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	1	111,25 25,65	85,19 9,73	0,41	111	26	85 10		2,29	2,29
20	<b>ТССЦ-509-5424</b> Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Прожектор с отражателем: алюминиевым и защитным силикатным стеклом "Кососвет", тип ГО 04-150-002/Светильник уличный консольный ДКУ-91-40-Д (шт.)	1	736,45		736,45	736			736		
21	<b>Прайс-лист</b>	Кронштейн одинарный К1К-1,5-1,5-0,140 (шт.) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1	374,86 2618/1,2/5,82			375					
22	<b>ТССЦ-509-0032</b> Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Зажимы (100 шт.)	0,01	1925,19		1925,19	19			19		
23	<b>ТЕРм08-02-369-03</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) НР (23 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ	1	93,11 19,37	37,46 5,06	36,28	93	19	37 5	37	1,46	1,46

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	<b>ТССЦ-509-5489</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения: консольный ЖКУ 16-150-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната (шт.)	1	634,83		634,83	635			635		
25	<b>ТССЦ-509-0677</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Лампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ 150 (10 шт.)	0,1	1812,16		1812,16	181			181		
26	<b>ТЕРм08-02-363-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (1 шт.) <i>НР (49 руб.): 95% от ФОТ СП (34 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	176,88 33,69	125,48 17,64	17,71	177	34	125 18	18	2,73	2,73
27	<b>ТССЦ-201-1340</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-1,2-0,5-П4-ц (ТАНС.41.065.000) (шт.)	1	598,42		598,42	598			598		
28	<b>ТЕРм08-02-363-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 (1 шт.) <i>НР (63 руб.): 95% от ФОТ СП (43 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	216,25 44,92	147,19 20,74	24,14	216	45	147 21	24	3,64	3,64
29	<b>ТССЦ-201-1438</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К2-1,2-0,5-/180-П3-ц (ТАНС.41.355.000) (шт.)	1	1021,82		1021,82	1022			1022		
30	<b>ТССЦ-501-8287</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> (1000 м)	0,001	4629,11		4629,11	5			5		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	<b>ТЕРм08-03-573-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм (1 шт.) <i>НР (32 руб.): 95% от ФОТ СП (22 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	78,22 29,72	44,53 3,82	3,97	78	30	45 4	3	2,37	2,37
32	<b>ТССЦ-504-0548</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛЗ (шт.)	1	3938,66			3939					
33	<b>ТЕРм08-03-573-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм (1 шт.) <i>НР (32 руб.): 95% от ФОТ СП (22 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	78,22 29,72	44,53 3,82	3,97	78	30	45 4	3	2,37	2,37
34	<b>ТССЦ-509-6318</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Щиты учетно-распределительные: ЩУРН-3-48з, с замком, размером 540x600x165 мм (шт.)	1	797,07			797					
35	<b>ТССЦ-509-1532</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 1-18-80 (шт.)	1	10737			10737					
36	<b>ТЕРм08-03-526-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) <i>НР (18 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	50 18,77	1,4	29,83	50	19	1	30	1,56	1,56
37	<b>ТССЦ-509-2227</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 10А, характеристика С (шт.)	1	14,22		14,22	14			14		
38	<b>ТЕРм08-03-525-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (1 шт.) <i>НР (24 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	69,05 25,41	1,4	42,24	69	25	1	43	2,09	2,09
39	<b>ТССЦ-509-1493</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Посты управления кнопочные: ПКЕ212-1 УЗ (шт.)	1	39,03		39,03	39			39		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	<b>ТЕРм08-03-600-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) <i>НР (9 руб.): 95% от ФОТ СП (6 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	11,62 8,78	2,15 0,16	0,69	12	9	2	1	0,7	0,7
41	<b>ТССЦ-509-8183</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Счетчик электрической энергии электронный: однофазный Меркурий 202.05, 5(60)А (однотарифный) (шт.)	1	208,48			208					
42	<b>ТЕРм10-06-068-16</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (1 сетевой элемент) <i>НР (299 руб.): 80% от ФОТ СП (224 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	381,58 374,1		7,48	382	374		8	20	20
43	<b>ТЕРм10-06-068-15</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (1 шт.) <i>НР (479 руб.): 80% от ФОТ СП (359 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	610,53 598,56		11,97	611	599		12	32	32
44	<b>ТССЦ-502-0907</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5 (1000 м)	0,001	8257,91		8257,91	8			8		
45	<b>ТЕРм08-02-164-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм <sup>2</sup> (1 шт.) <i>НР (106 руб.): 95% от ФОТ СП (73 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	380,11 71,26	290,83 40,83	18,02	380	71	291 41	18	5,86	5,86
46	<b>ТССЦ-502-0908</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50 (компл.)	1	325,36		325,36	325			325		
47	<b>ТЕРм08-02-407-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм (100 м) <i>НР (6 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,01	1182,47 642,06	299,28 18,94	241,13	12	6	3	3	54	0,54

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	<b>ТССЦ-103-0144</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм (м)	1	52,57		52,57	53			53		
49	<b>ТЕРм08-02-412-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм <sup>2</sup> (100 м) <i>НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,01	157,73 106,53	12,92 0,98	38,28	2	1		1	8,96	0,09
<b>Заземление</b>												
50	<b>ТЕРм08-02-472-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм <sup>2</sup> (100 м) <i>НР (2 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,01	323,77 197,37	77,51 3,59	48,89	3	2	1		16,6	0,17
51	<b>ТССЦ-101-2548</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Сталь полосовая: 40x4 мм (т)	0,001	5178,2		5178,2	5			5		
52	<b>ТЕРм08-02-471-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (10 шт.) <i>НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,1	183,04 98,57	54,61 2,29	29,86	18	10	5	3	8,29	0,83
53	<b>ТССЦ-204-0006</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм (т)	0,001	7265,8		7265,8	7			7		
54	<b>ТЕР01-02-057-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м <sup>3</sup> грунта) <i>НР (12 руб.): 80% от ФОТ СП (6 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,01	1518,44 1518,44			15	15			154	1,54
55	<b>ТЕРм08-02-141-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг (100 м кабеля) <i>НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,01	320,43 133,27	111,29 7,35	75,87	3	1	1	1	10,96	0,11

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	<b>ТЕР01-02-061-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) <i>НР (6 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,01	838,98 838,98			8	8			88,5	0,89
57	<b>ТССЦ-501-2441</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБШв, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2 (1000 м)	0,001	35879,3		35879,3	36			36		
Линейная арматура СИП												
Линейная арматура для крепления СИП-4 на анкерной опоре (1)												
58	<b>ТССЦ-111-0145</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Зажим анкерный (СИП): DN 123 (100 шт.)	0,01	2970,99		2970,99	30			30		
59	<b>ТССЦ-111-0156</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500 (шт.)	1	37,84		37,84	38			38		
60	<b>ТССЦ-111-3165</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт.)	0,04 <i>1*2/50</i>	594,92		594,92	24			24		
61	<b>ТССЦ-111-3170</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)/Бугель В20 (100 шт.)	0,02 <i>1*2/100</i>	630		630	13			13		
62	<b>ТССЦ-111-3161</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Хомут стяжной (СИП) E778 (100 шт.)	0,03 <i>1*3/100</i>	210		210	6			6		
63	<b>ТССЦ-111-3254</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 16-150 (100 шт.)	0,04 <i>1*4/100</i>	827		827	33			33		
Линейная арматура для крепления СИП-4 на промежуточной опоре (2)												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	<b>ТССЦ-111-3141</b> Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (компл.)	1	182,88		182,88	183			183		
65	<b>ТССЦ-111-3165</b> Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт.)	0,04 1*2/50	594,92		594,92	24			24		
66	<b>ТССЦ-111-3170</b> Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (100 шт.)	0,02 1*2/100	630		630	13			13		
67	<b>ТССЦ-111-3161</b> Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Хомут стяжной (СИП) E778 (100 шт.)	0,03 1*3/100	210		210	6			6		
Линейная арматура для ответвления проводов СИП-4 (4)												
68	<b>ТССЦ-111-0145</b> Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Зажим анкерный (СИП): DN 123 (100 шт.)	0,01	2970,99		2970,99	30			30		
69	<b>ТССЦ-111-0156</b> Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500 (шт.)	1	37,84		37,84	38			38		
70	<b>ТССЦ-111-3141</b> Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (компл.)	1	182,88		182,88	183			183		
71	<b>ТССЦ-111-3165</b> Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт.)	0,08 1*4/50	594,92		594,92	48			48		
72	<b>ТССЦ-111-3170</b> Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)/Бугель B20 (100 шт.)	0,02 1*2/100	630		630	13			13		
73	<b>ТССЦ-111-3170</b> Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (100 шт.)	0,02 1*2/100	630		630	13			13		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	<b>ТССЦ-111-0133</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 (100 шт.)	0,04 <i>1*4/100</i>	3397		3397	136			136		
75	<b>ТССЦ-111-3161</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Хомут стяжной (СИП) Е778 (100 шт.)	0,06 <i>1*6/100</i>	210		210	13			13		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							35831	1489	1327 163	16951		95,66
Накладные расходы							1449					
Сметная прибыль							987					
<b>Итого по разделу 1 Наружное освещение</b>							<b>38267</b>					<b>95,66</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							35831	1489	1327 163	16951		95,66
Накладные расходы							1449					
Сметная прибыль							987					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы							14815					18,96
Итого Монтажные работы							7771					76,7
Итого Оборудование							15681					
Итого							38267					95,66
В том числе:												
Материалы							16951					
Машины и механизмы							1327					
ФОТ							1652					
Оборудование							15681					
Накладные расходы							1449					
Сметная прибыль							987					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>38267</b>					<b>95,66</b>

## Общие пояснения

1. \*\* - название приведено в качестве образца
2. Смета подсчитана условно. Количество (объемы) условно приняты равным единице.
3. Линейная арматуры для крепления СИП (п.п. 54-71) принята для СИП4. В случае применения СИП2 (п.п. 54-71) принимается по узлам крепления для СИП2.